

HAMILUX[®] スーパー棚板 PHP-7701 組立説明書

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方



必ず守って組み立ててください。



特に注意して、組み立ててください。

部品表

品名	数量
棚板	1
受金具(右)	1
受金具(左)	1

袋詰部品表


品名		数量
組立ネジ M6×12		4
スプリングワッシャー M6		4
平ワッシャー M6		4
皿ネジM6×16		4
固定ベルト		2
六角レンチ		1
コーナーガード		1セット(2個)

完成図


製品質量:約3kg
 静耐荷重
 棚板上:10kg以下

図はPH-775に取り付けた状態です。
 棚板は最大2枚まで設置可能です。

寸法図




前穴で取付けた場合



棚板の取付

①背面カバーを取り外します。



②受金具を支柱に皿ネジで取り付けます。


※受金具は、任意の位置に取り付けてください。

③棚板を組立ネジ、スプリングワッシャー、平ワッシャーで取り付けます。

④背面カバーを取り付けます。




しっかりと締めてください。



＜棚板に奥行きが必要な場合＞

棚板は、奥行きによって2か所に取付できます。
 奥行きが必要な場合は、棚板を棚板受金具の前穴に取り付けてください。

上から見た図



固定ベルト

機器
 ※付属しておりません。

付属の固定ベルトで機器を固定することができます。