

部品表

品名	数量
ベースフレーム	1
本体支柱	1
ブラケット受けフレーム	1
ステー金具	2
ブラケット	2

袋詰部品表

品名	数量
六角穴付ボルト(大)	4
六角穴付ボルト(小)	14
十字穴付ネジ	2
スライドナット	2
スプリングワッシャー(大)	8
スプリングワッシャー(小)	12
平ワッシャー(大)	8
平ワッシャー(小)	12
組立用角ワッシャー	2
結束バンド	6
六角L型レンチ(大)	1
六角L型レンチ(小)	1
スパナ	1
キャスター(ストッパー付)	2
キャスター(ストッパーなし)	2

ネジセット(PK-502)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M4×30	4	M8×16	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(PK-83B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャーΦ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

組立てを始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。


※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


特に注意して、組立ててください。

製品質量:約18kg
取付テレビ:約40kg以下
総耐荷重:約70kg以下

寸法図




完成図



1 ベースフレームにキャスターと本体支柱の取付け

キャスターにスプリングワッシャー(大)と平ワッシャー(大)をセットし、スパナを使ってベースフレームにしっかりと取り付けます。図Aのようにキャスターの取り付け位置は、選択できます。

次に、ベースフレームと本体支柱を下図のように六角L型レンチ(大)を使ってしっかりと取付けます。



2 ブラケット受けフレームにステー金具の取付け

下図のように、ブラケット受けフレームにステー金具を六角穴付ボルト(小)/スプリングワッシャー(小)/平ワッシャー(小)を六角L型レンチ(小)を使って仮締めします。

3 本体支柱にブラケット受けフレームの取付け


下図のようにディスプレイを取付ける角度や位置を考慮の上、本体支柱の任意の位置に六角穴付ボルト(小)/スプリングワッシャー(小)/平ワッシャー(小)を六角L型レンチ(小)でブラケット受けフレームをしっかりと締め付けます。



ブラケット受けフレームはディスプレイを取付けた状態で位置を変更することはできません。取付け位置を変更する際は必ずディスプレイを取外した状態で行ってください。



最後に全てのネジがしっかりと締まっているか確認してください。




この度はハミレックス製品をお買い上げ
下さいましてありがとうございます。



- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を永らくご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

4 ブラケットの取付け

下図のように、凸凹のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、
床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに
最適なテレビ取付ネジでブラケット2個をテレビの背面に
取付けます。





- ※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、
ワッシャーセットの中からご使用になる
テレビに最適な大きさのネジ及び
ワッシャーを選んで取付けてください。
- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、
掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
 - 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を
破損する恐れがあります。



柔らかい布等
(付属しておりません。別途ご用意ください。)


5 ディスプレイの設置

下図のように、**[4]**で取付けたディスプレイとブラケット
を本体のブラケット受けフレームに引っ掛けます。




6 ディスプレイの固定と角度調節

- ①スライドナットをブラケット受けフレームの穴に通します。
ディスプレイ下方を少し前方に押しながらスライドナットを
ブラケットの位置までスライドさせます。
- ②ブラケットに六角穴付ボルト(小)をしっかり締め付けます。
- ③ブラケットの穴に十字穴付ネジを通し、スライドナットに
締め付けていくと、テレビの垂直方向の微調節が行えます。



縦置き可能なディスプレイの場合、縦向きに取付けることも可能です。
取付け手順は同様です。

完成図



安全上のご注意

必ずお守りください

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

●お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●スタンドの設置やテレビの取り付け位置の変更を行う際は、必ず販売店にご相談ください。
誤った設置や調整はテレビが落下してけがの原因になります。

注意

— 設置する際の注意 —

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。
重量物が落下してけがの原因になります。

●床に傾斜や段差のある不安定な場所に設置しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。

●エアコンディショナーの吹き出し口、吸い込み口のそばに設置しないでください。
火災の原因になることがあります。

●ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に設置しないでください。
火災の原因になることがあります。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。

●屋外での使用や水漏れを避けてください。
スタンドはサビや故障・変色の原因となります。（キャストが劣化します）取り付けられたテレビにおいては、火災や感電の原因になることがあります。

●設置の際は本体が地面に対して垂直になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されますと、本体（テレビ）が倒れてきてけがをする原因になったり、テレビの破損等、使用上支障をきたす恐れがあります。

●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
テレビが落下してけがの原因になります。

●ワックス清掃をされる場所に設置される場合は、キャストの劣化にご注意ください。【キャスト付製品のみ】
清掃時に使用される剥離剤の成分によりましては、キャストの劣化を促進する恐れがあります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重以上や積み重ねの表示のある物以外は載せないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様が、ぶら下がったり、ゆすったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

— 移動する際の注意 —

●製品を移動させる場合は、設置された機器などが落下しないよう慎重に移動させてください。
製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。

●移動する際に段差のあるところや、ジュウタン等、柔らかい場所を通過する場合は十分にご注意ください。【キャスト付製品のみ】
転倒してけがをする恐れがあります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け対応外の薄型テレビは取り付けないでください。

詳しくは弊社ホームページ <http://www.hayami.co.jp> のテレビ取付対応検索でご確認ください。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

●別紙の取扱説明書もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  **ハヤミ工業株式会社**

本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元  **ハヤミ通商株式会社**

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN
ディスプレイスタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。