

本体部品

品名	数量
支柱	1
底板	1
テレビ取付金具	1

袋詰部品表(A)

品名	数量
段付ネジ	2
組立ネジ④	2
スベリ止めワッシャー	2
組立ネジ⑤	2
スプリングワッシャー⑥	2
ワッシャー⑦	2
六角レンチ⑧	1
六角レンチ⑨	1
結束バンド	4

袋詰部品表(B)

品名	数量
キャスター(ストッパー付)	2
キャスター(ストッパー無)	2
スプリングワッシャー⑩	4
ワッシャー⑪	4
六角スリキ	1

テレビ取付部品

ネジセット(PK-502)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M4×30	4	M8×16	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(PK-83B/83W)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャーφ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		


組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。

※組み立てには、**プラスドライバー(中型)**をご用意ください。
 ※部品損傷のおそれがあるため、組み立てに電動工具は使用しないでください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


※単位はミリメートル
 ※寸法図の詳細は弊社Webサイトにて、納入仕様書をご確認ください。



マークの見方


- ⚠️ **必ず守って組み立ててください。**
- 💡 **特に注意して、組み立ててください。**
- ⚠️ **必ず2人以上で組み立ててください。**

完成図




1 底板に支柱とキャスターの取付

- ①底板に支柱を組立ネジ④、スプリングワッシャー⑥、ワッシャー⑦で固定します。
- ②キャスターに、ワッシャー⑪、スプリングワッシャー⑩をセットし、底板に取り付けます。



2 テレビ取付金具の取付


ご使用になるテレビにテレビ取付金具をテレビ取付ネジで取り付けます。



- ⚠️ **※テレビ取付ネジ/スプリングワッシャー**
 テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取り付けてください。
- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

3 テレビの設置

- ①段付きネジを支柱にしっかりと締め付けます。
- ②段付きネジ部分にテレビ取付金具を引っ掛け、組立ネジ④、スベリ止めワッシャーでしっかりと締め付けます。




角度調節

角度調節する場合は右図の組立ネジ④を緩めて調節してください。テレビを任意の角度に調節し、組立ネジ④を締め付けてください。
 ※角度は90度まで調節可能

高さ調節

固定ハンドルを緩め、ハンドルを持ってテレビを任意の高さに持ち上げ固定ハンドルを締め付けてください。



安全上のご注意

必ずお守りください

DS.1.TA.A3

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

- お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

- スタンドの設置やテレビの取り付け位置の変更を行う際は、必ず販売店にご相談ください。
誤った設置や調整はテレビが落下してけがの原因になります。

注意

— 設置する際の注意 —

- 設置作業は必ず2人以上で行ってください。
重量物が落下してけがの原因になります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所に設置しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。
- エアコンディショナーの吹き出し口、吸い込み口のそばに設置しないでください。
火災の原因になることがあります。
- ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に設置しないでください。
火災の原因になることがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。
- 屋外での使用や水漏れを避けてください。
スタンドはサビや故障・変色の原因となります。(キャストが劣化します)取り付けられたテレビにおいては、火災や感電の原因になることがあります。
- 設置の際は本体が地面に対して垂直になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されると、本体(テレビ)が倒れてきてけがをする原因になったり、テレビの破損等、使用上支障をきたす恐れがあります。
- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
テレビが落下してけがの原因になります。
- ワックス清掃をされる場所に設置される場合は、キャストの劣化にご注意ください。【キャスト付製品のみ】
清掃時に使用される剥離剤の成分によりましては、キャストの劣化を促進する恐れがあります。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重以上や積み重ねの表示のある物以外は載せないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様が、ぶら下がったり、ゆすったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

— 移動する際の注意 —

- 製品を移動させる場合は、設置された機器などが落下しないよう慎重に移動させてください。
製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。
- 移動する際に段差のあるところや、ジュウタン等、柔らかい場所を通過する場合は十分にご注意ください。【キャスト付製品のみ】
転倒してけがをする恐れがあります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

- 取り付け対応外の薄型テレビは取り付けしないでください。
詳しくは弊社ホームページ <http://www.hayami.co.jp> のテレビ取付対応検索でご確認ください。
- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。
- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。
- 別紙の取扱説明書もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  **ハヤミ工業株式会社**

本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元  **ハヤミ通商株式会社**

	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882(代)
--	--------------------------	----------------------

MADE IN TAIWAN
ディスプレイスタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。