


この度はハミレックス製品をお買い上げくださりありがとうございます。
この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図




組み立てを始める前に

裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて、床や製品を傷つけないように注意してください。
組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

完成図




部品表

品名	数量
天板	1
錠前セット	1
底板	1
側板右	1
側板左	1
棚板	2
裏板A	1
裏板B	1
ガラス扉	2
パイプフレーム	1

品名	数量	品名	数量
ガラスヒンジA	2	鍵	2
ガラスヒンジB	2	棚受ダボ	8
マグネット受け左	1	組立ネジ	6
マグネット受け右	1	キャスター ストッパー付	2
マグネット受けゴム	2	キャスター ストッパー無	2
錠前セット取付ネジ	4	スパナ	1
天板穴用シール	4	スベリ止めシール	4
裏板固定樹脂	6	裏板固定樹脂用ネジ	6


組み立てかた

1 底板にキャスターを取付けます
キャスターをスパナで取付けます



2 底板に側板とパイプフレームを取付けます
キャスターのストッパーを掛けてください


1. 下図ジョイント部品の取付け方をよく読み、側板左右を取付けます
2. パイプフレームを組立ネジで取付けます



1. 底板に埋め込んであるジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメを開の状態にします
2. 側板の金属製のダボをジョイント部品の穴に差し込みネジを右に回してしっかり締め付けます

3 裏板と天板を取付けます


1. 天板に錠前セットを取付ネジで取付けておきます。
2. 下図のように裏板を左右側板の溝に上から差し込みます
3. 天板を 2 と同様に取付けます
4. 裏板固定樹脂を各コーナーとセンターへ取付けます



4 棚板を取付けます
棚受ダボを左右の側板に差し込み棚板裏面の切り込みに合わせてのせてください


注意
棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

注意
アンブ等、熱のする機器の上は20mm以上隙間をあけてください。



5 ガラス扉上部に金具を取付けます


注意：ガラス扉には表裏があります。
シールが貼ってあるほうを外側にしてください。



6 ガラス扉を取付けます

取付け手順 (左ガラス扉の場合)

1. ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差し込みます
2. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差し込みます
3. ガラス下部をヒンジAに差し込み締め付けます



注意
上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

ガラス扉の調節の仕方
ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを一カ所ずつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締めつけてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



警告

- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

- 製品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。



注意

— 設置する際の注意 —

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。

- 設置の際は本体が水平になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されますと、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、本体の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。

- 屋外での使用や水漏れを避けてください。
金属部のさびや可動部の故障、木部の変形や変色の原因となります。

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、そりの原因になります。

- 付属の転倒防止補助ロープは、地震などの振動・衝撃にともなう転倒や落下を抑止する一助となるものです。
地震などで生じた一切の損害に対して責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

- 記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

- 製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

- 棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。
破損や転倒してけがをする恐れがあります。

- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

- 扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。
けがをする恐れがあります。

- アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけてください。
アンプの放熱を妨げる他、熱による変色や変形、そりなどの原因になります。

- 製品の上に熱い湯のみや加熱した鍋やかんなどを置かないでください。
変色や変形、そりなどの原因になります。

- 製品の上でボールペン等の先のとがったものを使用しないでください。
表面が傷ついたり、跡が残る恐れがあります。

— 移動設置する際の注意 —

- 製品を移動させる場合は、設置された機器等を取り除いてから、注意して行ってください。
機器等の破損、落下などを引き起こす原因になります。

- キャスターの付いていない製品を移動する場合は、製品を引きずらず持ち上げて慎重に移動させてください。また、その際は底版を持って移動させてください。
天板などのジョイント部分が破損、さらに落下をしてけがをする恐れがあります。

- 製品を移動する場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。
キャスターが破損したり、製品が転倒してけがをする恐れがあります。また、フローリング等の床表面が柔らかい場合、キャスターの回転跡が残る恐れがあります。

— ガラスが取り付いている製品についての注意 —

- ガラス部品を鋭利なもので傷つけたり、ものをぶつけたりしないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

- ガラス扉は乱暴に取り扱わないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

- ガラス部品に傷や欠けが生じた時は、使用を中止し新しい部品に取り換えてください。
ガラスが破損しやすくなっています。そのまま使用を続けられますと、ガラス部品が破損しけがをする恐れがあります。
また、機器等の破損、落下などを引き起こす原因となります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因になるばかりか製品の性能にも影響いたします。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。
- 表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元	 ハカミ 工業株式会社	本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
		東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
		大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
		仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
		福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

MADE IN JAPAN
RACK

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、製品型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。