

本体部品

部品表

品名	数量
フレーム	1
ブラケット	2
テレビ取付プレート	1
棚板受金具(右)	1
棚板受金具(左)	1
棚板	1
上部パネル	1
下部パネル	1

袋詰部品表

品名	数量
組立ネジ	12
組立ネジ(皿頭)	4
平ワッシャー	12
スプリングワッシャー	12
アジャスター	2
六角レンチ	1
水平器	1

壁面取付部品

品名	数量
固定ネジ	4
壁取付パーツ	4
カバー	4
ステンレスピン(6本予備)	30

テレビ取付部品

ネジセット(NS-313)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×20	4
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×40	4
M4×30	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×16	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛け用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(WS-64B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャーΦ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

組み立てを始める前に

*組み立てには、プラスドライバー(中型)・ハンマーもしくはコインをご用意ください。

- 別紙の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 本製品は石こうボード専用スタンドですので他の壁面には取り付けないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。


マークの見方

- 必ず守って組み立ててください。
- 特に注意して、組立ててください。


*イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

寸法図



*単位はミリメートル



完成図





1 フレームにアジャスターと上部パネルの取付





2 フレーム/上部パネルに壁取付パーツの取付

取付位置に注意して壁取付パーツを固定します。




3 壁取付パーツを壁に仮固定

- アジャスターが床に接地した状態で本体を壁に押し当てて壁取付パーツの針を壁に差し込みます。





- 固定ネジを外し、壁取付パーツが壁から外れないように静かに本体を外します。




4 壁取付パーツを壁に本固定

- 壁についた壁取付パーツをステンレスピンでしっかりと固定します。




- カバーを取り付けます。




裏面に続く ➔

5 棚板の取付 棚板が必要な場合のみ

①棚板受金具を取り付けます。




②棚板を取り付けます。




棚板は前後2段階の調節が可能です。

6 本体の固定


テレビ線や電源ケーブル等の配線をフレーム下の切り欠き部分に通し、本体を壁取付パーティにしっかりと固定します。

**7 テレビ取付プレートの取付**


お好みの高さにテレビ取付プレートを取り付けます。

**8 テレビにブラケットの取付**

①ブラケットのロックレバーを引っ張ってロックを解除してください。※ブラケット2本



②凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意しご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでブラケット2本をテレビの背面に取り付けます。



樹脂ワッシャー
ネジ穴周辺がくぼんだ形のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は樹脂ワッシャーをお使いください。
(最大2枚まで)



角ワッシャー穴サイズ
M8
M6
M4

*テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取り付けてください。
●テレビ取付ネジでブラケットを固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

テレビの上下とブラケットの上下に注意して取り付けてください。

9 テレビの設置と下部パネルの取付

①ブラケットをテレビ取付プレートに引っ掛け、ロックします。

②下部パネルをフレームに取り付けます。
※マグネット固定

安全上のご注意

必ずお守りください

EW.1.TA

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

⚠ 警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

⚠ 注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

⚠ 警告

- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

- 製品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。

有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

- 揺れや振動の多い場所での使用は避けてください。

製品の破損、転倒の原因になります。

- 石こうボード以外の壁面への取り付けはしないでください。

製品の転倒を引き起こす原因になります。

※確認法方法:壁の目立たない所に画びようをさして、白い粉がついたら石こうボードになります。

- 取付確認のとれているテレビ以外は取り付けないでください。

製品やテレビの破損、落下を引き起こす原因になります。

⚠ 注意

— 設置する際の注意 —

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所での使用は避けてください。

転倒してけがをする恐れがあります。

- 設置の際は製品が水平になるように調節してください。

水平が保たれないまま設置されると、製品が倒れてきて、けがをする原因になったり、
製品の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。

- 屋外での使用や水濡れを避けてください。

金属部のさびや可動部の故障、製品劣化の原因になります。

- 強度が十分でない壁面や、平らで垂直な壁面以外の取り付けはおやめください。

製品が転倒して破損およびけがの原因になります。

- 製品と壁面との間に隙間の無いように取り付けして使用してください。

製品の転倒を引き起こす原因になります。

- 壁面取付用ステンレスピンは先が尖っているので注意してください。

けがの原因になります。

- 一度刺し込んだステンレスピンの穴に、もう一度ステンレスピンを刺し込まないでください。

製品が転倒して破損およびけがの原因になります。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

- 製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
また、小さなお子様がぶら下がったり、ゆすったりして遊ばないようにご注意ください。

製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。

- 記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。

製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。また、使用上の不具合が生じる恐れがあります。

- 使用中に製品と壁面との間に隙間が生じた場合、すみやかに使用を中止し取り付けをやり直してください。

隙間のあるまま使用すると、製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。

- 表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  ナヤミ工産株式会社

本 社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2
東 京 支 店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12
大 阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17
仙 台 営 業 所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル
名 古 屋 営 業 所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル
福 岡 営 業 所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 0749-82-4334(代)
TEL. 03-3664-2484(代)
TEL. 06-6535-3450(代)
TEL. 022-262-8939(代)
TEL. 052-339-2291(代)
TEL. 092-281-7838(代)
TEL. 06-6535-2882(代)

輸入元  ナヤミ通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

MADE IN TAIWAN

壁面スタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。