


寸法図

※図はTH-B71S

(mm)






本体部品

部品表

品名	数量	品名	数量
スラブ取付金具	1	ディスプレイ取付金具	1
本体金具	1	化粧カバー	1

袋詰部品表

品名	数量	
組立ボルト M8×50	1	
組立ネジ M8×20	4	
スプリングワッシャー	5	
波形平ワッシャー	4	
平ワッシャー	1	
ナット	1	
落下防止ネジ M6×10	2	
六角レンチ	1	
スパナ	1	
固定ベルト	1	
結束バンド	3	

ディスプレイ取付ネジ

品名	数量	
M4×12ワッシャー付	4	

組立を始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


- ⚠ 必ず守って組み立ててください。
- 💡 特に注意して、組立ててください。

- ⚠ 必ず2人以上で組み立ててください。

- ⚠ 設置工事は必ず専門業者が行ってください。

※組み立てには、
 プラスドライバー（中型）を
 ご用意ください。

完成図




1 スラブ取付金具の取付

アンカーナットを打ち込んだスラブに[スラブ取付金具]を平ワッシャー、スプリングワッシャー、ネジで固定します。


- ⚠ 使用するネジ、ワッシャー、アンカーナット等は、スラブの強度や材質によって異なります。最適なものを別途ご用意ください。

※天井に直接取り付ける場合は、天井の強度を確認の上、ネジ・ワッシャー・ナットで[スラブ取付金具]をはさみ、取り付けてください。



2 本体金具の取付


- ①[化粧カバー]を[スラブ取付金具]に通し[本体金具]を落下防止ネジで固定します。
- ②配線が必要な場合はパイプの中に配線後、組立ボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナットで固定します。



💡 TH-B71Sは4段階、
 TH-B71Lは8段階の
 高さ調節可能です。

3 ディスプレイ取付金具の取付

凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイにディスプレイ取付ネジ4本で、[ディスプレイ取付金具]を取り付けます。




- 💡 ディスプレイの上下とディスプレイ取付金具の上下に注意して取り付けてください。

- 💡 ●ディスプレイ取付ネジでディスプレイ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとディスプレイ内部の基板を破損する恐れがあります。

4 ディスプレイの取付

- ①ディスプレイを取り付けた[ディスプレイ取付金具]を組立ネジ（上部2カ所）を仮締めした[本体金具]に引っ掛けます。
- ②組立ネジ（下部2カ所）を取り付け[ディスプレイ取付金具]を固定します。




- ⚠ 角度調整後、組立ネジ4本全てをしっかりと締め付けます。波形平ワッシャーは、ギザギザ面を本体金具（面）側に取り付けてください。

角度調整


[前・後の調整]

組立ネジを緩めて角度調整後、しっかりと締め付けてください。




[左・右の調整]

左右可動時は、固定ネジを外してください。正面固定時は、固定ネジを外さずにご利用してください。



スライドホルダーの使い方

スライドホルダー底のネジを緩め、設置する機器の厚みまで広げ、しっかりと締め付けます。機器を載せ[本体金具]のスリットに通した固定ベルトで固定します。



安全上のご注意

必ずお守りください

CM.1.TA

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



警告

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●工事専門業者以外は取り付け工事及び接続機器の増設や取り外しを行わないでください。

取り付けの不備により、落下してけがの原因になります。

●強度が十分でない場所への取り付けはおやめください。

製品が落下して破損およびけがの原因となります。



注意

— 設置する際の注意 —

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。

変形や変色の故障の原因になります。

●水平以外の場所へ取り付けしないでください。

水平以外の場所に取り付けますと落下の恐れがあります。（傾斜スラブ取付金具を除く）

●テレビ本体の取り付け、取り外しは2人以上で行ってください。

テレビ本体が落下してけがの原因になります。



注意

— 使用する際の注意 —

●記載されている耐荷重以上のテレビは懸架しないでください。

製品が落下して破損およびけがをする恐れがあります。

●製品にぶら下がったり、遊びに使用しないでください。

製品が落下して破損およびけがをする恐れがあります。

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は、締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。がたつきがあるまま使用すると、変形や落下などの原因になります。

●可動部のすきまに手や指などをいれないでください。

けがをする恐れがあります。

●可動に異音、ひっかかり等が生じた際は、可動部にグリス等の潤滑剤を注入してください。注入される際は、たれ等が生じないよう
注入量には十分ご注意ください。

注入された潤滑剤がたれて、衣類や床等を汚す原因となります。

お手入れの仕方

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから
使用するようご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元	 ハカミ工産株式会社	本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
		東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
		大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
		仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
		福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元	 ハヤミ通商株式会社	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882(代)
		MADE IN TAIWAN	
		天吊金具	

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。