

本体部品		
部品表		
品名	数量	
ベース	1	
支柱	1	
ディスプレイ取付フレーム	1	
ディスプレイ取付金具	2	
前面下パネル	1	
背面パネル	1	
つまみネジ	2	

袋詰部品表		
品名	数量	
組立ネジ④(ワッシャー付) M10×75	4	
組立ネジ⑤ M6×25	2	
組立ネジ⑥(ワッシャー付) M6×15	10	
留めネジ M8×20	2	
補強座金	2	
六角レンチ④	1	
六角レンチ⑤	1	

ディスプレイ取付部品			
ネジセット(N-04)			
品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×30	4
M4×16	4	M6×40	4
M4×25	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4
M6×25	4		

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(W-05)			
品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M8用)	4
スプリングワッシャー(M4用)	4		

主な合成樹脂部材の材質		
部品名	材質名	
支柱	樹脂キャップ	ポリプロピレン
背面パネル	取手	ポリアミド
	クリヤネジ	ポリアミド
キャスター	本体	ナイロン6
	車輪	ウレタン

組み立てを始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

- ⚠ **必ず守って**組み立ててください。
- 💡 **特に注意して**、組み立ててください。


※組み立てには、**プラスドライバー(中型)**をご用意ください。

⚠ **必ず2人以上で**組み立ててください。

⚠ **電動ドライバーは使用しないでください。**


寸法図

※単位はミリメートル




■質量:約28.5kg
■耐荷重
ディスプレイ取付部:50kg
総耐荷重:90kg

完成図




1 支柱に前面下パネルの取付

- ①背面のつまみネジを外し、背面パネルを取り外します。
- ②前面下パネルを組立ネジ④(ワッシャー付)で固定します。



2 ベースに支柱の取付


- ①支柱下部をベースの角穴に差し込み、前面下パネルとベースとを組立ネジ④(ワッシャー付)で仮締めします。
- ②補強座金と組立ネジ⑤(ワッシャー付)でベースを支柱に固定し、全てのネジを本締めします。



⚠ **全てのネジをしっかりと**締め付けてください。

3 支柱にディスプレイ取付フレームの取付


- ①支柱に組立ネジ⑥(ワッシャー付)を7mm程度、隙間が空くように仮締めします。
- ②ディスプレイ取付フレームの切り欠きを組立ネジ⑥(ワッシャー付)に引っ掛けます。
- ③組立ネジ⑥(ワッシャー付)でディスプレイ取付フレームを支柱に固定し、全てのネジを本締めします。



⚠ **全てのネジをしっかりと**締め付けてください。



裏面に続く ➡

4 ディスプレイ取付金具の取付




5 ディスプレイの設置

- ①ディスプレイ取付フレームにディスプレイ取付金具を引っ掛けます。
- ②組立ネジ⓪で角度調節(微調)し留めネジで固定します。



6 背面パネルの取付

支柱内に配線を収納し①で外した背面パネルをつまみネジで取り付けます。



安全上のご注意

必ずお守りください

●破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

 **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

 **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

 **重要なお願い** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「製品の故障・劣化・破損が発生する可能性が想定される」内容

 **警告**

- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- 弊社HPにて取り付け確認済みのディスプレイ、及び背面ネジ穴部の強度が十分確保されているディスプレイ以外は取り付けしないでください。
製品の破損や、ディスプレイの破損 / 落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- 製品は必ず壁面に寄せて設置 / 使用してください。(壁寄せスタンドのみ)
製品の転倒を引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は避けてください。
製品の転倒を引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- 製品の上に脚や腰を掛けたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。
製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

 **注意**

— 組立設置する際の注意 —

- 組立設置作業は必ず2人以上で行ってください。
製品の部品やディスプレイ等の重量物が落下し、けがや設置場所の損害の原因になります。
- 設置の際は本体の支柱が床面と垂直になるように調節してください。
垂直でない状態で設置されますと、製品の変形を誘発したりするなど、使用に支障をきたす恐れがあります。
- ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
製品の変形や破損、製品の部品やディスプレイの落下などを引き起こし、けがをする原因になります。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取り扱いやディスプレイの取り付け以外の用途で使用しないでください。
製品が破損してけがをする原因になります。
- 取扱説明書に記載されている耐荷重より重いものは設置しないでください。
製品が破損してけがをする恐れがあります。
- 製品の棚板等からはみ出して機器等を設置しないでください。
製品の破損や、設置された機器等の落下などを引き起こす原因になります。

- 使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。
締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。
ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損、製品の部品やディスプレイの落下などを引き起こす原因になります。

— ディスプレイを取り付けられた製品を移動する際の注意 —

- 製品を移動させる場合は、取り付けられたディスプレイを持って移動させないようにしてください。
ディスプレイの破損などを引き起こす原因になります。
- 製品を移動させる場合は、棚板等に設置された機器等が落下しないように慎重に移動させてください。
設置された機器等の落下、破損などを引き起こす原因になります。
- 製品を移動させる場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。
製品やキャスターが破損したり、製品が転倒したりしてけがをする恐れがあります。
また、フローリング等の表面が柔らかい素材の場合、床表面にキャスターの回転跡が残る恐れがあります。
- 製品を移動させる場合は、必ずキャスターのストッパーを解除してから移動させてください。
キャスターが破損してけがをする恐れがあります。

 **重要なお願い**

- 屋外への設置や水濡れの危険性がある場所への設置は避けてください。
製品の金属部のさびや可動部の故障、劣化の原因になります。
- ワックス清掃をされる場所に設置される場合は、ワックスの成分によるキャスターの劣化にご注意ください。
ワックスに含まれる剥離剤の成分によって、キャスターの劣化を促進する恐れがあります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていると、製品の変色や劣化の原因になるばかりか、製品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。
- この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上のご注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。
- 取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元	 ハヤミ工業株式会社	本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334
		東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484
		大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450
		仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291
		福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838

輸入元	 ハヤミ通商株式会社	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882
-----	--	--------------------------	-------------------

MADE IN TAIWAN
ディスプレイスタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。